

古县经济技术开发区管理委员会文件

古开管审批发〔2025〕5号

古县经济技术开发区管理委员会 关于临汾锦业新材料有限公司年产5万吨玻璃 微珠建设项目环境影响报告表的批复

临汾锦业新材料有限公司：

你公司报送的《临汾锦业新材料有限公司年产5万吨玻璃微珠建设项目环境影响报告表》（送审本）及报批申请资料收悉。经审查，符合法定条件。我区按程序组织相关专家及县生态环境主管部门人员召开了技术评审会，对该项目环境影响报告表进行审查，经质疑、讨论和研究，形成了技术审查意见并反馈你公司。在规定时间内你公司按要求报送了修改后经专家组复核确认的《临汾锦业新材料有限公司年产5万吨玻璃微珠建设项目环境影响报告表》（报批本）（以下简称《报告表》）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保

护管理条例》等有关规定和山西德泽环保咨询服务有限公司《临汾锦业新材料有限公司年产5万吨玻璃微珠建设项目环境影响报告表的技术评估报告》（德环技评估〔2025〕3号），经研究，现对该《报告表》批复如下：

一、临汾锦业新材料有限公司年产5万吨玻璃微珠建设项目位于山西省临汾市古县古阳镇白素村北650米处。生产规模为年产5万吨玻璃微珠。建设内容主要包括1000型焙烧炉窑生产线6条，玻璃微珠生产车间1座及配套辅助工程、公用工程、环保工程。项目总占地面积5亩（3333.33 m²），总投资1313.17万元，其中环保投资100万元。

项目取得了山西省企业投资项目备案证（项目代码2502-141058-89-01-139497）。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，做到污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下，项目对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。从环保角度考虑，我区原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论。

二、在项目的建设和运营过程中，要严格按照《报告表》要求，配套落实各项生态保护和污染防治措施，并重点做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施。企业必须加强管理，确保各工段配套的环保设施在生产期间正常使用。筛分和受料仓粉尘经集气罩收集后送入布袋除尘器处理。焙烧炉燃烧烟气采用“旋风除尘+SCR脱硝系统+布袋除尘器+石灰石膏湿法脱硫”工艺处理。原料储存在生产车间原料堆存区内，采用吨包储存，生产地面硬

化，转运工序均在全封闭的厂房内。

项目各工序污染物排放浓度执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）的排放限值的要求。

2、落实水污染防治措施。循环冷却水循环利用，定期排污水通过罐车送至山西宏源新能源有限公司污水处理站处理；石灰石膏法脱硫过程中定期排放的脱硫废水，通过罐车送至山西宏源新能源有限公司污水处理站处理；车辆冲洗废水经沉淀后循环利用；生活污水排入厂区设置的旱厕，定期清淘。循环冷却系统排污水和脱硫废水收集后通过罐车运送至山西宏源新能源有限公司处理，严禁随意排放。

3、落实噪声污染防治措施。加强设备的管理与维护，优先选用低噪设备，采用厂房屏蔽、基础减振、安装消声器等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，最大限度的减少对周围声环境的不利影响。

4、落实固体废物污染防治措施。除尘器收集的除尘灰及车间无组织沉降沉积灰外售；脱硫石膏进入建材厂综合利用；空分废分子筛由厂家回收。建设标准的危险废物暂存间，生产过程中产生的废催化剂、废机油、废油桶在厂区暂存后定期交由有资质单位处置，危险废物的收集、暂存、转运、处置工作应严格按照国家危险废物管理有关规定进行；生活垃圾集中收集后，送当地环卫部门指定地点统一处置。

5、加强环境风险防范措施，有效防范环境风险。要严格按

照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

6、按照污染源监测的标准和时限，制定切实可行的监测计划，认真扎实开展相关环境监测工作。

7、项目主要污染物排放总量控制指标为：颗粒物 2.99 吨/年，二氧化硫 2.33 吨/年，氮氧化物 2.90 吨/年。

8、本《报告表》提出的其他环保措施。

三、你公司必须严格执行“三同时”制度；项目建成后，须依法办理排污许可手续，并按照规定标准和程序对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，验收合格后方可投入生产或者使用；未验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

四、项目批复后，若项目的建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应按《中华人民共和国环境影响评价法》规定重新报批项目环境影响评价文件。

五、你公司要按照临汾市生态环境局古县分局对建设项目环境保护事中事后监督管理的要求，做好后续环境管理的相关工作。

古县经济技术开发区管理委员会

2025 年 4 月 10 日